

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR 4-04 d.1. 0901-05 7.1 analiza indywidualna	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu poz.51	m m	36,000	
				RAZEM	36,000
53	KNR 4-04 d.1. 0507-02 7.1 analiza indywidualna	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki- pomiary sprawdzić na budowie w razie konieczności dokonać korekty 340,19	m ² m ²	340,190	
				RAZEM	340,190
54	KNR 4-04 d.1. 0403-03 7.1 analiza indywidualna	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - łącenie dachu poz.53	m ² m ²	340,190	
				RAZEM	340,190
55	KNR 4-04 d.1. 0403-08 7.1 analiza indywidualna	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 7,37+8,29	m m	15,660	
				RAZEM	15,660
56	KNR 4-04 d.1. 0506-04 7.1 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku- obróbek blacharskich 25,23*1*2	m ² m ²	50,460	
				RAZEM	50,460
57	KNR 4-04 d.1. 0506-05 7.1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 7,37+8,29	m m	15,660	
				RAZEM	15,660
58	KNR 4-04 d.1. 0506-06 7.1 analogia	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku 12,12*2	m m	24,240	
				RAZEM	24,240
59	KNR 4-04 d.1. 0901-07 7.1 analiza indywidualna	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu poz.51	m m	36,000	
				RAZEM	36,000
1.7.		Remont kominów			
2					
60	KNR 4-01 d.1. 0310-02 7.2 analiza indywidualna	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ - cegła klinkierowa ponad dachem 0,8*0,9*4,80 1,20*0,72*4,80	m ³ m ³ m ³	3,456 4,147	
				RAZEM	7,603
61	KNR 2-02 d.1. 0803-02 7.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (0,8+0,9)*2*4 (1,20*0,72)*2*4	m ² m ² m ²	13,600 6,912	
				RAZEM	20,512
62	KNR 2-02 d.1. 1505-01 7.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.61	m ² m ²	20,512	
				RAZEM	20,512
63	KNR-W 2- d.1. 17 0135-01 7.2 analiza indywidualna	Zasuwki stalowe prostokątne (wyczystki) 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	KNR K-05 d.1. 0405-02 7.2 analiza indywidualna	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska mała	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
65	KNR K-05 d.1. 0405-01 7.2 analiza indywidualna	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
1.7. 3		Wzmocnienie konstrukcji dachu - opcja rozliczenie powykonawcze			
66	KNNR-W 3 d.1. 0503-02 7.3 analiza indywidualna	Wzmocnienie krokwi deskami o gr. 32 mm dwustronnie	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
67	KNR 4-01 d.1. 0412-02 7.3 analiza indywidualna	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
1.7. 4		Ułożenie nowej połaci dachu			
68	KNNR-W 3 d.1. 0504-04 7.4	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami solowymi - bale i krawędziaki	m ²		
		poz.53	m ²	340,190	
				RAZEM	340,190
69	KNR AT-09 d.1. 0103-02 7.4 analiza indywidualna	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
		poz.53	m ²	340,190	
				RAZEM	340,190
70	KNR-W 2- d.1. 02 0517-02 7.4 analiza indywidualna	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynk(pas nadrynnowy,kasze okapy itd)	m ²		
		poz.56	m ²	50,460	
				RAZEM	50,460
71	KNR K-05 d.1. 0102-04 7.4 analiza indywidualna	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
		poz.55	m	15,660	
				RAZEM	15,660
72	KNR-W 2- d.1. 02 0410-04 7.4 analiza indywidualna	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m ²		
		poz.53	m ²	340,190	
				RAZEM	340,190
73	KNR 2-02 d.1. 0504-04 7.4 analiza indywidualna	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę bez gąsiora	m ²		
		poz.53	m ²	340,190	
				RAZEM	340,190
74	KNR K-05 d.1. 0305-02 7.4 analiza indywidualna	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką Opal i Opal żółtkowany	m		
		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
75	KNR K-05 d.1. 0305-04 7.4 analiza indywidualna	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką Opal i Opal żółtkowany	m		
		(4,29+2,33)*4	m	26,480	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1.	202 1622a-				
8	01	poz.87	m ²	247,000	
				RAZEM	247,000
90	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
d.1.	0108-17				
8	0108-20	25	m ³	25,000	
				RAZEM	25,000
91	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
d.1.	0108-17				
8	0108-20	poz.90	m ³	25,000	
				RAZEM	25,000
92		Przyjęcie gruzu na składowisko	m ³		
d.1.					
8		poz.90	m ³	25,000	
				RAZEM	25,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	26,480
76	KNR K-05 d.1. 0304-04 7.4 analiza indywidualna	Montaż elementów uzupełniających w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną i płaską Turmalin - gąsior początkowy	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
77	KNR K-05 d.1. 0304-03 7.4 analiza indywidualna	Montaż elementów uzupełniających w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną i płaską Turmalin - gąsior z podwójną mufą	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
78	KNR 0-15 d.1. 0526-01 7.4 analiza indywidualna	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		(0,38+0,48)*2*2	m	3,440	
				RAZEM	3,440
79	KNR 0-15 d.1. 0526-02 7.4 analiza indywidualna	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
80	KNR 0-15 d.1. 0526-02 7.4 analiza indywidualna	Wymiana lub renowacja naświetla okna klatki schodowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
81	KNR 2-02 d.1. 0509-04 7.4	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynku	m		
		poz.57	m	15,660	
				RAZEM	15,660
82	KNR 2-02 d.1. 0511-03 7.4 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynku	m		
		poz.58	m	24,240	
				RAZEM	24,240