

2		Remont połaci dachu			
2.1		Rozebranie połaci dachu			
35	KNR 4-04 d.2. 0901-06 1 analiza indywidualna	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		2*15	m	30,000	
				RAZEM	30,000
36	KNR 4-04 d.2. 0901-05 1 analiza indywidualna	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
		poz.35	m	30,000	
				RAZEM	30,000
37	KNR 4-04 d.2. 0507-02 1 analiza indywidualna	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²		
		283,83	m ²	283,830	
				RAZEM	283,830

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 4-04 d.2. 0403-03 1 analiza indywidualna	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu poz.37	m ² m ²	 283,830	
				RAZEM	283,830
39	KNR 4-04 d.2. 0403-08 1 analiza indywidualna	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 29,22+6,39+1+17,03+1,20+1,50+5,2+5,2+12	m m	 78,740	
				RAZEM	78,740
40	KNR 4-04 d.2. 0506-04 1 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku- obróbek blacharskich 2,5*0,4*2 3,6*0,35*2 0,6*6 17,03*0,35 4*0,3 4*0,60*2 5	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 2,000 2,520 3,600 5,961 1,200 4,800 5,000	
				RAZEM	25,081
41	KNR 4-04 d.2. 0506-05 1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 29,22+6,39+3,35+0,75+7,34	m m	 47,050	
				RAZEM	47,050
42	KNR 4-04 d.2. 0506-06 1 analogia	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku 9,67+7,34+11,62	m m	 28,630	
				RAZEM	28,630
43	KNR 4-04 d.2. 0901-07 1 analiza indywidualna	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu poz.35	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
2.2		Remont kominów			
44	KNR 4-01 d.2. 0310-02 2 analiza indywidualna	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ - cegła klinkierowa ponad dachem 0,5*0,5*2,30 0,5*0,5*2 0,5*1,20*3 0,5*1,20*1,50	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,575 0,500 1,800 0,900	
				RAZEM	3,775
45	KNR 2-02 d.2. 0803-02 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (0,5+0,5)*2*2,30 (0,5+0,5)*2*2 (0,5+1,20)*2*3 (0,5+1,20)*2*1,50	m ² m ² m ² m ²	 4,600 4,000 10,200 5,100	
				RAZEM	23,900
46	KNR 2-02 d.2. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.45 5,10	m ² m ² m ²	 23,900 5,100	
				RAZEM	29,000
47	KNR-W 2- d.2. 17 0135-01 2 analiza indywidualna	Zasuwy stalowe prostokątne (wyczystki) 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	KNR K-05 d.2. 0405-02 2 analiza indywidualna	Montaż elementów komunikacji po dachu - łąwa kominiarska mała	szt.		
		5+2	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
49	KNR K-05 d.2. 0405-01 2 analiza indywidualna	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
2.3		Wzmocnienie konstrukcji dachu - opcja rozliczenie powykonawcze			
50	KNNR-W 3 d.2. 0503-02 3 analiza indywidualna	Wzmocnienie krokwi deskami o gr. 32 mm dwustronnie	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
51	KNR 4-01 d.2. 0412-02 3 analiza indywidualna	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
2.4		Ułożenie nowej połaci dachu			
52	KNNR-W 3 d.2. 0504-04 4	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami solowymi - bale i krawędziaki	m ²		
		poz.37	m ²	283,830	
				RAZEM	283,830
53	KNR AT-09 d.2. 0103-02 4 analiza indywidualna	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
		poz.37	m ²	283,830	
				RAZEM	283,830
54	KNR-W 2- d.2. 02 0517-02 4 analiza indywidualna	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynk(pas nadrynnowy,kasze okapy itd)	m ²		
		poz.40	m ²	25,081	
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	45,081
55	KNR K-05 d.2. 0102-04 4 analiza indywidualna	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
		poz.39	m	78,740	
				RAZEM	78,740
56	KNR K-05 d.2. 0102-07 4 analiza indywidualna	Wykonanie deskowania - szalowanie kosza	m ²		
		10*2*0,60	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
57	KNR-W 2- d.2. 02 0410-04 4 analiza indywidualna	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		poz.37	m ²	283,830	
				RAZEM	283,830
58	KNR 2-02 d.2. 0504-04 4 analiza indywidualna	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę bez gąsiora	m ²		
		poz.37-poz.59	m ²	257,720	
				RAZEM	257,720
59	KNR 2-02 d.2. 0504-04 4 analiza indywidualna	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę bez gąsiora-wieżyczka	m ²		
		17,53+8,58	m ²	26,110	
				RAZEM	26,110

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60	KNR K-05 d.2. 0305-02 4 analiza indywidualna	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką Opal i Opal żłobkowy 9,64+2,55+5,71+5,71+5,71 1,42*3 2*3	m m m	 29,320 4,260 6,000	
				RAZEM	39,580
61	KNR K-05 d.2. 0304-04 4 analiza indywidualna	Montaż elementów uzupełniających w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną i płaską Turmalin - gąsior początkowy 5+12	szt. szt.	 17,000	
				RAZEM	17,000
62	KNR 0-15 d.2. 0526-01 4 analiza indywidualna	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej (0,38+0,48)*2*4	m m	 6,880	
				RAZEM	6,880
63	KNR 0-15 d.2. 0526-02 4 analiza indywidualna	Osadzenie okien w połaci dachowej 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
64	KNR 0-15 d.2. 0526-02 4 analiza indywidualna	Wymiana lub renowacja iglicy wieżyczki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNR 2-02 d.2. 0509-04 4	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynku poz.41	m m	 47,050	
				RAZEM	47,050
66	KNR 2-02 d.2. 0511-03 4 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynku poz.42	m m	 28,630	
				RAZEM	28,630

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.3		Nadzór konserwatorski	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Rusztowanie i utylizacja			
73 d.4	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		157,19+267,53+9,24	m ²	433,960	
				RAZEM	433,960
74 d.4	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,65,66)			
		(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
75 d.4	NNRNKB 202 1622a- 01	poz.73	m ²	433,960	
				RAZEM	433,960
76 d.4	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
		20	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
77 d.4	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
		poz.76	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
78 d.4		Przyjęcie gruzu na składowisko	m ³		
		poz.76	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000