

4		Elewacja			
20	d.4 kalk. własna	Demontaż nieczynnych elementów instalacji na elewacjach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 19-01 d.4 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		74	m2	74,000	
				RAZEM	74,000
22	TZKNBK IV - d.4 66	Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych z cegły gotyckiej z zachowaniem wiązania na zaprawie cem.-wap. do 1 m3 w jednym miejscu mur gładki gr. 1 ceg.	m3		
		0,75	m3	0,750	
				RAZEM	0,750
23	KNR W-02 d.4 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		610	m2	610,000	
				RAZEM	610,000
24	KNR AT-27 d.4 0101-01	Skucie zmurszałych tynków - przyjęto 50% powierzchni	m2		
		610 * 0,5	m2	305,000	
				RAZEM	305,000
25	KNR AT-40 d.4 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m2		
		610	m2	610,000	
				RAZEM	610,000
26	KNR 2-02 d.4 0918-03	Zewnętrzne bonie prostokątne w tynku szlachetnym	m		
		780	m	780,000	
				RAZEM	780,000
27	TZKNBK VIII d.4 02-60	Tynk zewnętrzny szlachetny gładzony z wykonaniem podkładu i wierzchniej warstwy z zaprawy szlachetnej z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich	m2		
		610	m2	610,000	
				RAZEM	610,000
28	TZKNBK VIII d.4 03-116	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		110	m	110,000	
				RAZEM	110,000
29 d.4	TZKNBK IX 5432-05	Oczyszczenie kartuszy o rysunku złożonym i powierzchni 0.25-0.50 m2 z brudu przy użyciu szczotek	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
30 d.4	TZKNBK XII 0504-193	Założenie na nowym miejscu okapnika blaszanego	szt.		
		31	szt.	31,000	
				RAZEM	31,000
31 d.4	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m2		
		654	m2	654,000	
				RAZEM	654,000
32 d.4	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m2		
		610 + 110 * 0,40	m2	654,000	
				RAZEM	654,000
5		Remont zadaszzenia z iglicą			
33 d.5	analiza indywidualna	Remont zadaszzenia z iglicą	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Taras			
34 d.6	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
35 d.6	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2		
		31	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
36 d.6	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
37 d.6	KNR 2-13 0703-02	Betonowanie murów oporowych o wysokości do 5 m	m3		
		0,8	m3	0,800	
				RAZEM	0,800
38 d.6	KNR 2-33 0208-10	Montaż zbrojenia - oczepy i ławy podłożyskowe - pręty o śr. do 14 mm	t		
		0,107	t	0,107	
				RAZEM	0,107
39 d.6	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
40 d.6	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
41 d.6	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
42 d.6	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.6	KNR 19-01 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
44 d.6		Wykonanie i montaż drewnianych elementów tarasu według dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
7		Utylizacja gruzu i praca rusztowań			
46 d.7		Utylizacja gruzu	m3		
		$(314,28 + 34,40) * 0,01 + 90 * 0,27 * 0,01 + 31 * 0,03 + 305 * 0,03 + 22 * 0,1 + 18 * 0,04 + 31 * 0,02$	m3	17,350	
				RAZEM	17,350
47 d.7	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32)			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNP 02 1306 -03.01	Malowanie farbą olejną okien i naświetli o pow. do 1.0 m2 - oczyszczenie powierzchni z brudu i zaprawy	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
2	KNP 02 1306 -05.01	Oczyszczenie powierzchni drzwi z brudu i zaprawy	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNP 02 1306 -05.02	Szpachlowanie i szlifowanie pierwszy raz drzwi	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR-W 2-02 1513-04 9916-01 9916-07	Trzykrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni do 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - (p.o. - powierzchnia obliczeniowa/p.f.p. - powierzchnia faktycznie pomalowana) - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2 p.o.		
		10	m2 p.o.	10,000	
		Obmiar dodatkowy: powierzchnia faktycznie pomalowana	m2 p.f.p.		
		10	m2 p.f.p.	10,000	
		powierzchnia obmiarowa		RAZEM	10,000
		powierzchnia faktycznie pomalowana		RAZEM	10,000
5	KNR-W 2-02 1512-04	Trzykrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o powierzchni do 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000