

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOŹUCHÓW – ETAP II

Koźuchów, dnia 28.12.2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych
niniejszym postępowaniem

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **JRP/1/2021**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu dla zadania inwestycyjnego pn

- Zadanie Nr 12A pn.: „Budowa sieci kanalizacji w ul. Wichrowe Wzgórze w Podbrzeziu Dolnym” – do realizacji w formule „zaprojektuj – wybuduj”
- Zadanie Nr 18 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków w ul. Dworcowej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Spółdzielczej w Koźuchowie” – do realizacji w formule „zaprojektuj – wybuduj”
- Zadanie Nr 19 pn.: „Budowa lokalnego punktu tłocznego LPT wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czircadz, gmina Koźuchów” – do realizacji w formule „zaprojektuj – wybuduj”

realizowanego w ramach inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Koźuchów – ETAP II”, dofinansowanej ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA –1

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” oraz zapisów w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i Warunkach Technicznych w zakresie zakresu prac dla modernizowanej przepompowni ścieków przy ul. Spółdzielczej, prosimy o jednoznaczną odpowiedź na poniższe pytanie.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (str. 10 PFU), Warunki Techniczne nr 6220/16/2021/PT/18/BB z dnia 27.07.2021 r.) określa, że modernizacja istniejącej przepompowni przy ul. Spółdzielczej w Koźuchowie polegać ma na:

„...Modernizacja istniejącej przepompowni przy ul. Spółdzielczej-zlewnia 22 Lipca wraz z przyległymi Modernizacja polegać będzie na wymianie pomp PŚ wraz z osprzętem, armaturą oraz aktualizacji istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu. Wydajność PŚ obliczona na podstawie ilości ścieków obecnie dopływających do PŚ, jak również planowanych do przyjęcia. Obiekt wyposażać w przepływomierz do pomiaru ilości obsługiwanych ścieków. W razie potrzeby wystąpić należy o wzrost mocy umownej na energie elektryczną . Na terenie obiektu wykonać nową nawierzchnię z kostki typu POLBRUK dostosowana do obciążeń do 40t oraz wymienić ogrodzenie wraz z bramą, furtką-stosować ogrodzenie panelowe...”

Z zapisów PFU oraz Warunkach Technicznych wynika, że Zamawiający nie przewiduje konieczności wymiany istniejącego zbiornika przepompowni przy ul. Spółdzielczej.

Pytanie nr 1:

Czy w sytuacji, gdy parametry i obecna retencja zbiornika przepompowni przy ul. Spółdzielczej będzie zapewniała planowany odbiór ścieków bytowo-gospodarczych z obecnej zlewni oraz zlewni projektowanej przy ul. Dworcowej, wystarczającym będzie przeprowadzenie modernizacji, polegającej wyłącznie na wymianie orurowania, pomp oraz zagospodarowania terenu?



UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KOŻUCHÓW – ETAP II

Odpowiedź:

W sytuacji, gdy parametry i obecna retencja zbiornika przepompowni przy ul. Spółdzielczej będzie zapewniała planowany odbiór ścieków bytowo-gospodarczych z obecnej zlewni oraz zlewni projektowanej przy ul. Dworcowej, Zamawiający wymaga modernizacji w zakresie precyzyjnie opisanym w PFU.

PREZES ZARZĄDU
Sławomir Trojanowski