

PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 101526F - UL. SŁOWACKIEGO W M. KOŻUCHÓW
ADRES INWESTYCJI : 304 - obręb 0001 Kożuchów, jedn. ewidencyjna 080405_4 Kożuchów, powiat nowosolski
INWESTOR : Gmina Kożuchów
ADRES INWESTORA : Ul. Rynek 1a 67-120 Kożuchów

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
REMONT DROGI GMINNEJ NR 101526F - UL. SŁOWACKIEGO W M. KOZUCHÓW						
1		ROBOTY DROGOWE				
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1				
1	KNNR 1 0111- d.1. 01 1 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych - należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania placu) wykonane przez geodetę z uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powykonawczej	km	0,310		
2	KNR 2-31 0803- d.1. 03 0803-04 1 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 5 cm wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją	m ²	1880,000		
3	KNR 2-31 0804- d.1. 07 1 analogia	Mechaniczne rozebranie podbudowy z brukowca z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora lub utylizacją	m ²	1880,000		
4	KNR AT-03 d.1. 0101-02 1 analogia	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 12 cm wraz z odkuciem, wywozem i utylizacją urobku na odległość do 10km Krotność = 1,2	m	25,000		
1.2		ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8				
5	KNR 2-31 0101- d.1. 01 0101-02 2 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 21 cm	m ²	1880,000		
6	KNR 4-01 0108- d.1. 11 0108-12 2 analogia	Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją	m ³	394,800		
1.3		PODBUDOWY CPV 45233300-2				
7	KNR 2-31 0111- d.1. 01 3 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1880,000		
8	KNR 2-31 0114- d.1. 07 0114-08 3 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1880,000		
1.4		NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0				
9	KNR 2-31 0511- d.1. 03 4 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce z miálu bazaltowego (podsypki cempiskowej) gr. 5cm	m ²	1880,000		
1.5		ELEMENTY ULIC CPV 45233100-0				
10	KNR 2-31 0402- d.1. 04 5	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m ³	2,300		
11	KNR 2-31 0403- d.1. 05 5	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	25,000		
1.6		ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE - KOD CPV: 45232451-8				
12	KNR 2-31 1406- d.1. 03 6	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	8,000		
13	KNR 2-31 1406- d.1. 04 6	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	24,000		
14	KNR 2-31 1406- d.1. 02 6	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.	4,000		
15	KNR 5-10 0303- d.1. 02 6 analogia	Układanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW w wykopie wraz z kompletem ronót towarzyszących dla poprawnej realizacji zakresu prac	m	40,000		
1.7		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - KOD CPV: 45233142-6				
16	KNR 2-31 0703- d.1. 03 7 analogia	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz likwidacją słupka oraz utylizacją	szt.	1,000		
17	KNR 2-31 0702- d.1. 02 7 analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	9,000		
18	KNR 2-31 0703- d.1. 02 7	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	9,000		
19	KNR 2-31 0706- d.1. 03 7 analogia	Mechaniczne malowanie linii na jezdni (cienkowarstwowe)	m ²	45,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DROGI GMINNEJ NR 101526F - UL. SŁOWACKIEGO W M. KOŻUCHÓW					
1 ROBOTY DROGOWE					
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1					
d.1.1	1 KNNR 1 0111-01 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych - należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania placu) wykonane przez geodetę z uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powykonawczej 0,31	km km	 0,310	 0,310
d.1.1	2 KNR 2-31 0803-03 0803-04 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 5 cm wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją 1880	m ² m ²	 1880,000	 1880,000
d.1.1	3 KNR 2-31 0804-07 analogia	Mechaniczne rozebranie podbudowy z brukowca z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora lub utylizacją 1880	m ² m ²	 1880,000	 1880,000
d.1.1	4 KNR AT-03 0101-02 analogia	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 12 cm wraz z odkuciem, wywozem i utylizacją urobku na odległość do 10km Krotność = 1,2 25	m m	 25,000	 25,000
1.2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8					
d.1.2	5 KNR 2-31 0101-01 0101-02 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 21 cm 1880	m ² m ²	 1880,000	 1880,000
d.1.2	6 KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją 1880*0,21	m ³ m ³	 394,800	 394,800
1.3 PODBUDOWY CPV 45233300-2					
d.1.3	7 KNR 2-31 0111-01 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm 1880	m ² m ²	 1880,000	 1880,000
d.1.3	8 KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1880	m ² m ²	 1880,000	 1880,000
1.4 NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0					
d.1.4	9 KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce z miazgi bazaltowego (podsypki cem-piaskowej) gr. 5cm 1880	m ² m ²	 1880,000	 1880,000
1.5 ELEMENTY ULIC CPV 45233100-0					
d.1.5	10 KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem 2,3	m ³ m ³	 2,300	 2,300
d.1.5	11 KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 25	m m	 25,000	 25,000
1.6 ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE - KOD CPV: 45232451-8					
d.1.6	12 KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
d.1.6	13 KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 24	szt. szt.	 24,000	 24,000
d.1.6	14 KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 5-10 d.1.6 0303-02 analogia	Układanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW w wykopie wraz z kompletem ronót towarzyszących dla poprawnej realizacji zakresu prac	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
1.7		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - KOD CPV: 45233142-6			
16	KNR 2-31 d.1.7 0703-03 analogia	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz likwidacją słupka oraz utylizacją	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-31 d.1.7 0702-02 analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
18	KNR 2-31 d.1.7 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
19	KNR 2-31 d.1.7 0706-03 analogia	Mechaniczne malowanie linii na jezdni (cienkowarstwowe)	m ²		
		45	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000