
PRZEDMIAR ROBÓT - ZAKŁADKOWA

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU W BUDYNKU PRZY ul. KONOPNICKIEJ 9
ADRES INWESTYCJI : ul. KONOPNICKIEJ 9 67-120 KOŻUCHÓW
BRANŻA : Roboty dekarские

DATA OPRACOWANIA : II KW. 2019r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
II KW. 2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 KOMPLEKSOWY REMONT DACHU KARPIÓWKOWEGO - DACHÓWKA ZAKŁADKOWA						
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i roz- stawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²	460		
d.1. 1						
2	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.	2		
d.1. 1						
3	KNR 4-01 0508- 01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki, wyłazow da- chowych, obróbek blacharskich itp.	m ²	330		
d.1. 1						
4	KNR 4-01 0535- 04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	61		
d.1. 1						
5	KNR 4-01 0535- 06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	30		
d.1. 1						
6	KNR 4-01 0108- 11	Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami sa- mowyładowczymi z utylizacją	m ³	17		
d.1. 1						
Razem dział ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1.2 REMONT DACHU - DACHÓWKA ZAKŁADKOWA						
7	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm	m ²	330		
d.1. 2						
8	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach	m ²	330		
d.1. 2						
9	KNR K-05 0105-03	Montaż łąt pod dachówką profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm z równaniem dachu	m ²	330		
d.1. 2						
10	KNR K-05 0201-07	Wykonanie połączeń dachowych - zakładkowa - CEGLAS- TA LUB KASZTAN	m ²	330		
d.1. 2						
11	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilo- waną i płaską	m	51		
d.1. 2						
12	KNR 2-02 0507- 06 analogia	Rury wentylacyjne - kominki systemowe ceramiczne	szt.	2		
d.1. 2						
13	KNR K-05 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym - 4szt	kpl.	4		
d.1. 2						
14	KNR 2-02 0507- 02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z tytan- cynku	m ²	37		
d.1. 2						
15	KNR 2-02 0509- 04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy z tytan- cynku	m	61		
d.1. 2						
16	KNR 2-02 0511- 03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm- z blachy z tytan-cyn- ku	m	30		
d.1. 2						
17	KNR 2-02 0509- 09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynku	szt.	4		
d.1. 2						
18	KNR K-05 0207-01	Montaż ławeczek kominiarskich	m	12		
d.1. 2						
Razem dział REMONT DACHU - DACHÓWKA ZAKŁADKOWA						
1.3 REMONT KOMINÓW						
19	KNR 4-01 0350- 01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³	2.8		
d.1. 3						
20	KNR 2-02 0122- 01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł - KLIN- KIEROWA PELNA - powyżej dachu	m ³	2.8		
d.1. 3						
21	KNR 4-01 0108- 11	Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami sa- mowyładowczymi z utylizacją	m ³	2.8		
d.1. 3						
Razem dział REMONT KOMINÓW						
1.4 REMONT DACHÓW PŁASKICH - LUKARNY WRAZ Z DOCIEPLNIEM STYROPAPA W CZĘŚCI MIESZKALNEJ						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1. 4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	14		
23 d.1. 4	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie ścian lukarn dachowych z płyty osb gr. 18mm	m ²	14		
24 d.1. 4	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - podkładowa 4,0mm i nawierzchniowa 5,2mm	m ²	14		
25 d.1. 4	KNR 2-02 0406-02 analogia	BELKA KRAWĘDZIOWA 10X20CM	m ³ drew.	0.23		
26 d.1. 4	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym I OCIEPLENIEM STYROPAPĄ EPS 100 GR. 20cm - PRZYKLEJANEJ NA KLEJ LUB LEPIK	m ²	13		
27 d.1. 4	KNR 0-23 2612-05 analogia	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z betonu - 4szt. NA 1m ²	szt	52		
28 d.1. 4	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z tytan-cynku	m ²	16		
Razem dział REMONT DACHÓW PŁASKICH - LUKARNY WRAZ Z DOCIEPLENIEM STYROPAPA W CZĘŚCI MIESZKALNEJ						
1.5 OCIEPLENIE ŚCIAN LUKARN - OD ZEWNATRZ						
29 d.1. 5	KNR 0-23 2614-03	Docieplenie ścian lukarn płytami styropianowymi gr.15cm - baranek 2mm z ociepleniem i wykonaniem ościeży na gotowo - TYNK SILIKATOWY	m ²	24		
Razem dział OCIEPLENIE ŚCIAN LUKARN - OD ZEWNATRZ						
1.6 OCIEPLENIE SKOSÓW DACHOWYCH I STROPU W POZIOMIE MIESZKANIA PODDASZA ORAZ ŚCIANY MIESZKANIA OD STRONY STRYCHU						
30 d.1. 6	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - gr. 15cm	m ²	70		
31 d.1. 6	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 15cm	m ²	23		
32 d.1. 6	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	23		
33 d.1. 6	KNR 0-33 0128-01	Malowanie ściany docieplonej	m ²	23		
Razem dział OCIEPLENIE SKOSÓW DACHOWYCH I STROPU W POZIOMIE MIESZKANIA PODDASZA ORAZ ŚCIANY MIESZKANIA OD STRONY STRYCHU						
Razem dział KOMPLEKSOWY REMONT DACHU KARPIÓWKOWEGO - DACHÓWKA ZAKŁADKOWA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: